

K	SUFIT PODWIESZANY
	KONSTRUKCJA DACHU
	PUSTKA POWIETRZNA
10,00	WEŁNA MINERALNA W WOKACH Z FOLII PVC
1,25	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKBI (WODOODPORNYCH) GR. 1,25cm
	NA STELAŻU STALOWYM
	GŁADŹ

L	ŚCIANKA DZIAŁOWA NOWOPROJEKTOWANA
15,0	ŚCIANKI PROJEKTOWANE, 2xPŁYTA GKBI NA STELAŻU C10
	Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, GR.ŚCIANKI 15cm
	SCIANKĘ SKOTWIĆ ZE ŚCIANĄ ISTNIEJĄCĄ MUROWANĄ NAD
	SUFITEM PODWIESZONYM
	OBUSTRONNA GŁADŹ

H	ŚCIANA WEWNĘTRZNA NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ
2,50	2x PŁYTA GK 1,25
10,0	STELAŻ STALOWY 100C
	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERLANĄ
2,50	2x PŁYTA GK 1,25

J	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DO WYS.+2,52
2,50	2x PŁYTA GK 1,25
10,0	STELAŻ STALOWY 100C
	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERLANĄ
2,50	2x PŁYTA GK 1,25

Warstwa filtracyjna
(opaska antyrozryzgowo)

obrzeże
chodnikowe
8x25

A	POSADZKA NA GRUNCIE
2,0	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM
5,0	WARSTWA WYRÓWNAWCZA ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ
	1X FOLIA
5,0	STYROPIAN TWARDY
	1X FOLIA
	1X PAPA TERMZOGRZEWALNA
10,0	CHUDY BETON ZATARTY NA GŁADKO
MINI5,0	PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA
	DO Is>0,97 OD GRUNTU NOŚNEGO
E	TARAS
3,8	PŁYTY BETONOWE 40X40 PŁUKANE ZDOBIONE
	KRUSZYWEM GR. PŁYT 3,8CM
3,0	MIAŁ KAMIENNY 0-8mm
10,0	PODBUDOWA TŁUCZEŃ KAMIENNY
	KLINKIEROWANY
MINI5,0	PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA
	DO Is>0,97 OD GRUNTU NOŚNEGO

B	DACH
-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY
-	MEMBRANA W MIEJSCU POŁĄCZEŃ
	TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
2,5	DESKOWANIE PEŁNE
20,0	KROWKI 12,5/20
15,0	WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY KROKWIAMI
5,0	ŁATY DREWNIANE 6/5CM
5,0	WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY ŁATAMI
-	PAROIZOLACJA
2,5	DESKOWANIE PEŁNE NA PIÓRO WPUST
-	OZDOBNE MASKOWNICE DREWNIANE
	12/3,8 CO 90CM

C	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1,5	TYNK CEM.-WAP. KAT III
25,0	ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH NA
	ZAPRAWIE CEM.-WAP.
15,0	WEŁNA MINERALNA W MATACH MOCOWANA
	MECHANICZNIE
-	WIATROIZOLACJA SZCZELNA KLEJONA
-	SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	DESKA KOMPOZYTOWA NA RUSZCIE STALOWYM
	MOCOWANYM DO PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

F	SUFIT PODWIESZANY
1,25	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKBI
	NA STELAŻU STALOWYM I WEŁNĄ MINERALNĄ 5CM
	POD CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ PODŁOGA Z
	PŁYT OSB GR.2,2MM

D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PONIŻEJ GRUNTU
-	IZOLACJA PRZECIWMŁGOCIOWA POWŁOKOWA
1,5	TYNK CEM.-WAP. KAT I
25,0	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW
	BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
-	IZOLACJA PRZECIWMŁGOCIOWA
15,0	STYROPIAN EKSTRODOWANY
-	FOLIA KUBEKOWA

G	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ GRUNTU
-	IZOLACJA PRZECIWMŁGOCIOWA POWŁOKOWA
1,5	TYNK CEM.-WAP. KAT I
25,0	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW
	BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
15,0	WEŁNA MINERALNA W MATACH MOCOWANA
	MECHANICZNIE
-	WIATROIZOLACJA SZCZELNA KLEJONA
-	SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	DESKA KOMPOZYTOWA NA RUSZCIE STALOWYM
	MOCOWANYM DO BLOCZKÓW BETONOWYCH

PROJEKTOWANIE I DORADZTWO TECHNICZNE		DECORO		NR RYS.	
Izabela Sehn-Wójcik, Dzierżoniów, ul. Rynek 34/1, tel. 74-831-01-77				6A	
TEMAT		PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU CENTRUM INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO NA LOKAL MAŁEJ GASTRONOMI			
obiekt:		CENTRUM INFORMACYJNO-EDUKACYJNE		SKALA:	
adres :		BIELAWA rejon ul.Woj.Polskiego, dz.nr 3, 4/2		1:50	
inwestor:		GMINA BIELAWA- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie			
adres:		58-260 BIELAWA, UL. PLAC WOLNOŚCI 1			
RYSUNEK :					
PRZEKRÓJ B-B					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE					
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAN.V-7342/3/182/94	DS-0631	25.07.2019
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	25.07.2019