

PRZEDMIAR-BRANŻA ELEKTRYCZNA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

DATA OPRACOWANIA : 21.10.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane nr1 LED 1195x134 PAR 4000K 27.0 W	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - PLAFONIERA LED 16W IP 54	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe 22W 3000K PX1487015 (22.0 W) z czujnikiem obecności przykręcane	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe AWARYJNE LED 3W 1H	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe pod meble z czujnikiem dotykowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
7	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
8	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
10	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
11	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 5x6 mm ²	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
12	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 3x1,5 mm ²	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
13	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 3x2,5 mm ²	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
14	KNNR 5 0612-06	Miejscowa szyna połączeń wyrównawczych MSW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5 0602-03	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNNR 5 0605-03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
17	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów pod uziom sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
18	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 5 0306-04	Łączniki schodowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNNR 5 0307-03	Łączniki ŁK (SK) 16A, 0-1 (2-B), W OB IP65 w obudowie do wentylatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe przełotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunkowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KNNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,4*0,4	m ²		
			m ²	0,160	
				RAZEM	0,160
26	KNNR 5 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	wycena indywidualna	Komplet pomiarów elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000