
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kotłowni węglowej na gazową - hala sportowa
ADRES INWESTYCJI : ul. Ludwika Waryńskiego, 58-260 Bielawa, dz. nr 324/2 obręb Fabryczna
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie
ADRES INWESTORA : ul. Grota Roweckiego 8, 58-260 Bielawa
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zbigniew Zieja
DATA OPRACOWANIA : 04.11.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.11.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglanym 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły 5	wyp. wyp.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED 38 W 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 5-08 0401-01	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących montaż rozdzielnic RK 1	aparat aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar. pomiar.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 13	pomiar. pomiar.	13,000	
				RAZEM	13,000